Carmen de Andacollo / Teck

MANUAL DE USO

Inspección ITO Teck CDA

Aplicación Android para reportes de inspección en terreno

Versión de la app	1.1.0
Fecha	Noviembre de 2026
Dirigido a	Inspectores ITO en terreno

Teck

Contenido

1. **Qué hace la app**

   Instalación y permisos · Funciona sin internet · Dónde quedan los datos

2. **Primeros pasos**

   Ajustes del inspector · La pantalla principal

3. **Crear un proyecto**

   Datos del proyecto · Alcance · Documentos de referencia · Sectores y puntos

4. **El detalle del proyecto**
5. **La Primera Inspección, paso a paso**

   Antecedentes · Elegir el punto · Fotos · Cerrar el punto · Estados · Puntos sin revisar · Próxima visita

6. **Re-Inspecciones**
7. **Puntos pendientes e historial**
8. **Los reportes PDF**

   Ver y compartir · Cómo es el reporte de Primera Inspección · Cómo es el reporte de Re-Inspección

9. **Dashboards**
10. **Consejos de terreno y preguntas frecuentes**
11. **Resumen de estados y colores**

> **Sobre las imágenes de este manual.** Las capturas son pantallas reales de la app con un proyecto de ejemplo. Las fotos aparecen como recuadros grises («Insertar foto») porque el ejemplo no tiene fotos de terreno; en tu teléfono verás las fotos que tomes con la cámara.

CAPÍTULO 1

Qué hace la app

Inspección ITO — Teck CDA sirve para hacer inspecciones en terreno con el teléfono y obtener, al final, un reporte PDF con el formato oficial de Teck: logo, tablas, estado de cada punto en color, fotos numeradas, firmas y «Página X de Y».

Trabaja con **proyectos**. Cada proyecto tiene **sectores**, y cada sector tiene **puntos de inspección**. En la **Primera Inspección** se revisan todos los puntos; los que quedan pendientes se vuelven a revisar en **Re-Inspecciones** (N° 1, N° 2, N° 3…) hasta que no quede ninguno.

Instalación y permisos

1. Abre en el teléfono el enlace del APK que entrega la compilación (o el archivo **.apk**) y toca **Instalar**.
2. Si Android pregunta, permite **«instalar apps desconocidas»** para el navegador o para Archivos. Si aparece Play Protect, toca **Más detalles** → **Instalar de todas formas**. Aparece solo porque la app no viene de Play Store.
3. La app se llama **Inspección ITO — Teck CDA** y su ícono es «Teck» en blanco sobre azul. La primera vez que tomes una foto pedirá permiso para usar la **cámara**. Es el único permiso que necesita.
4. Para **actualizar** a una versión nueva, instala el APK nuevo encima: no desinstales el anterior. Tus proyectos, fotos y reportes se conservan.

Funciona sin internet

Todo lo que haces queda guardado **dentro del teléfono**: proyectos, puntos, fotos, inspecciones y los PDF. No necesitas señal ni Wi-Fi en ningún paso, ni para generar el reporte. Solo necesitas conexión cuando quieras **compartir** un PDF por WhatsApp, correo o Drive.

> **Respaldo.** Los datos existen solo en ese teléfono. Si desinstalas la app o pierdes el teléfono, se pierden. Comparte los PDF apenas los generes (por correo o a una carpeta de Drive): ese es tu respaldo.

CAPÍTULO 2

Primeros pasos

Ajustes del inspector

Lo primero es escribir tu nombre y tu cargo. Aparecen en el campo «Elaborado por» y en la firma de todos los reportes, y la app los usa para rellenar el «personal presente».

1. En la pantalla principal, toca el ícono ⚙ (engranaje) arriba a la derecha.
2. Escribe el **Nombre** (por ejemplo, Pablo Muñoz) y el **Cargo** (por ejemplo, ITO Estructural) y toca **Guardar**.

La pantalla principal

Muestra la lista de proyectos. Cada tarjeta tiene el nombre, el código, el área y el estado del proyecto. Los botones **Todos**, **Pendiente**, **En ejecución** y **Cerrado** filtran la lista. Arriba a la derecha están el **Dashboard general** (📊) y los **Ajustes** (⚙).



Figura 1. Pantalla principal con tres proyectos y sus estados.




Figura 2. Ajustes: nombre y cargo del inspector.

> **Estado del proyecto.** Es administrativo y lo cambias tú a mano desde el detalle del proyecto: **Pendiente** (todavía no se inspecciona), **En ejecución** (hay inspecciones en marcha) y **Cerrado** (terminado). No cambia solo.

CAPÍTULO 3

Crear un proyecto

Toca **+ Nuevo proyecto** en la pantalla principal. Los datos que escribas aquí van directo a la portada y a las tablas del PDF, así que conviene escribirlos como quieres verlos en el reporte.

Datos del proyecto

Campo	Para qué sirve	Ejemplo
Nombre	Nombre del trabajo inspeccionado. Va en la portada y en el pie de página.	Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8
Código	Código del reporte. Las re-inspecciones agregan «-RI1», «-RI2»…	CDA-ITO-015
Revisión	Revisión del documento. Parte en 0.	0
Área	Área de la planta o del proyecto.	PMO — Estructuras / Piping
Contratista	Empresa contratista. Va en los antecedentes del reporte.	Montajes Norte SpA
N° contrato / OT	Contrato u orden de trabajo.	OT-4471

Nombre, código y área son obligatorios. El resto se puede completar después con **Editar datos del proyecto**.

Alcance

Dos listas: lo que la inspección **incluye** y lo que **excluye**. Cada ítem se agrega con **+ Agregar incluido** o **+ Agregar excluido**, y se puede editar o borrar. En el PDF aparecen en la sección «1. Alcance».

Documentos de referencia

Planos, especificaciones y normas del proyecto, con **Código**, **Título** y **Rev.**. Aparecen en la sección «2. Documentos de referencia» del reporte y, lo más útil, se pueden **citar en cada punto pendiente** desde un menú, para indicar qué documento incumple el hallazgo.




Figura 3. Formulario de proyecto nuevo.




Figura 4. Agregar un documento de referencia.




Figura 5. Edición de un proyecto: ítems del alcance y comienzo de los documentos de referencia.



Figura 5b. Más abajo, los documentos de referencia con sus botones.

Sectores y puntos

Después de guardar, entra al proyecto y toca **Sectores y puntos**. Aquí defines **qué se va a inspeccionar**:

1. **+ Agregar sector**: una zona de la obra (Eje 8, Chancador — lado norte, Pasarela…).
2. Dentro de cada sector, **+ Agregar punto**: cada cosa concreta que se revisa (Torque de pernos de anclaje, Inspección visual de soldaduras…).
3. Cada punto recibe un **N° fijo** dentro del proyecto. Ese número se mantiene igual en todos los reportes, aunque borres o agregues otros puntos.

Desde esta pantalla también puedes **Editar** el nombre, ver el **Historial** de un punto o **Borrar** un punto o un sector (pide confirmación, porque borra también sus fotos).



Figura 6. Sectores y puntos, con el N° y el estado de cada punto.




Figura 7. Ventana para agregar un sector.

> **Puntos agregados después.** Si agregas un punto cuando ya hiciste la Primera Inspección, no se pierde: aparece en la siguiente Re-Inspección marcado como «Punto nuevo» y recibe el N° siguiente.

CAPÍTULO 4

El detalle del proyecto

Al tocar un proyecto se abre su pantalla principal. De arriba hacia abajo:

- **Tabla de datos** (código, revisión, área, contratista, contrato) y el botón **Editar datos del proyecto**.
- **Resumen de puntos** en cuatro colores: CERRADOS PENDIENTES ANULADOS POR REVISAR.
- **El botón principal**, que cambia según la situación del proyecto:
  - **Iniciar Primera Inspección** si todavía no se ha inspeccionado.
  - **Nueva Re-Inspección Nº …** si quedan puntos pendientes o nuevos.
  - **Continuar …** (verde) si hay una inspección a medio hacer, con la opción **Descartar inspección en curso**.
  - El mensaje «Todos los puntos están cerrados o anulados» cuando no queda nada por revisar.
- **Puntos pendientes**, **Dashboard del proyecto** y **Sectores y puntos**.
- **Estado del proyecto** (Pendiente / En ejecución / Cerrado) y la lista de **Reportes** generados, con su código, fecha y totales.



Figura 8. Detalle de un proyecto con una Re-Inspección en curso.



Figura 9. Proyecto recién configurado: todos los puntos por revisar y el botón «Iniciar Primera Inspección».



Figura 10. El mismo detalle, más abajo: estado del proyecto y lista de reportes.

CAPÍTULO 5

La Primera Inspección, paso a paso

La Primera Inspección revisa **todos** los puntos configurados del proyecto. El recorrido es siempre el mismo: antecedentes → elegir punto → fotos → cerrar el punto → siguiente punto… → finalizar → PDF.

Paso 1. Antecedentes

Al tocar **Iniciar Primera Inspección** la app pide la **fecha** (viene la de hoy), el **sector / área** y el **personal presente**. El personal viene rellenado con tu nombre; agrega al supervisor del contratista separado por punto y coma. Estos datos van a la tabla «Antecedentes de la inspección» del PDF. Toca **Comenzar**.

Paso 2. Elegir sector y punto

Dos menús grandes: primero el **Sector** y luego el **Punto de inspección**. Solo aparecen los puntos que todavía no se han revisado en esta inspección. Los puntos ya cerrados o anulados no se muestran.




Figura 11. Antecedentes al iniciar la inspección.




Figura 12. Menú de sectores.




Figura 13. Menú de puntos del sector elegido. Los pendientes se marcan en rojo.



Figura 14. Punto elegido: ya se puede tomar la foto o registrar sin foto.

Paso 3. Fotos

Toca 📷 **Tomar foto**. Se abre la cámara del teléfono; la foto se guarda en máxima calidad y se recorta en formato 3:2, igual que los recuadros de foto del reporte. Después puedes:

- 📷 **Agregar foto** para tomar más fotos del mismo punto.
- **Tocar una foto** para escribir su **pie de foto** (el texto que va bajo la foto en el PDF) o para quitarla.
- **Continuar** para cerrar el punto y seguir con otro, o **Finalizar** si es el último.

Si un punto no necesita foto (por ejemplo, para anular uno), usa **Registrar sin foto**.

Paso 4. Cerrar el punto

Escribe la **Observación** y elige el **estado**:

Estado	Cuándo usarlo	Qué pide la app
CERRADO	El punto está conforme.	Nada más.
PENDIENTE	Hay un hallazgo que el contratista debe corregir. El punto volverá a aparecer en la próxima Re-Inspección.	Opcional: uno o más **documentos de referencia** del proyecto y un **detalle** (por ejemplo, «Tabla 341.3.2 — Criterios de aceptación»).
ANULADO	El punto dejó de aplicar (se eliminó por cambio de ingeniería, no hay acceso, etc.). No vuelve a aparecer en ninguna inspección.	El **motivo**, obligatorio.

Luego toca **Guardar y continuar**. La app vuelve al menú de puntos con el mismo sector elegido, para seguir rápido con el siguiente.



Figura 15. Fotos del punto, con sus pies de foto.



Figura 16. Cierre de un punto conforme (CERRADO).




Figura 17. Punto PENDIENTE: aparecen el documento de referencia y el detalle.




Figura 18. Menú de documentos de referencia: se pueden marcar varios.

Paso 5. Finalizar

Cuando no quedan puntos por elegir, o cuando tocas **Finalizar** / **Finalizar inspección**, la app revisa que todo esté completo:

- **Si quedan puntos sin revisar**, aparece un aviso con la lista. Puedes **Volver a revisarlos** o escribir un motivo y **Anular … y finalizar**. En la Primera Inspección ningún punto puede quedar sin revisar: o se revisa o se anula.
- **Si quedan puntos pendientes**, pide la **Próxima visita**: fecha y responsable del cierre. Van a la sección «Próxima visita» del PDF.
- Si todo quedó cerrado, el PDF dirá «Todos los puntos inspeccionados quedaron cerrados. No se requiere nueva visita.»

Al tocar **Generar PDF** el reporte se arma en unos segundos y se abre en pantalla, listo para compartir.




Figura 19. Aviso de puntos sin revisar al finalizar.



Figura 20. Próxima visita: fecha y responsable del cierre.

> **Si se cierra la app a mitad de camino** (se apagó el teléfono, entró una llamada), no se pierde nada. Al volver al proyecto aparece **Continuar …** y retomas exactamente donde estabas, con las fotos ya tomadas. Si prefieres empezar de nuevo, usa **Descartar inspección en curso**.

CAPÍTULO 6

Re-Inspecciones

Después de la Primera Inspección, mientras queden puntos pendientes, el proyecto muestra el botón **Nueva Re-Inspección N° 1** (luego N° 2, N° 3…). Una Re-Inspección funciona igual que la primera, con tres diferencias:

- Solo muestra los **puntos pendientes** y los **puntos nuevos** (agregados después de la Primera Inspección).
- Al cerrar un punto, la app muestra el **hallazgo original** y el campo se llama **Verificación**: escribes qué encontraste ahora. Si sigue sin corregirse, lo dejas PENDIENTE y pasa a la siguiente Re-Inspección.
- El reporte tiene su propio formato (ver capítulo 8) y el código del proyecto con el sufijo **-RI1**, **-RI2**…

En una Re-Inspección sí puedes finalizar aunque queden puntos sin revisar: la app avisa cuántos quedan y los deja para la siguiente.




Figura 21. Cierre de un punto en una Re-Inspección: hallazgo original y verificación.




Figura 22. Cuando no quedan puntos, solo queda finalizar.

CAPÍTULO 7

Puntos pendientes e historial

Puntos pendientes, en el detalle del proyecto, lista los puntos con hallazgo pendiente y los puntos nuevos sin revisar, con la última observación y la fecha. Desde ahí se inicia la siguiente Re-Inspección.

Al tocar un punto (aquí o en «Sectores y puntos» → **Historial**) se abre su **historial completo**: cada inspección en la que se revisó, con fecha, estado, observación, documento de referencia y fotos. Es la forma más rápida de ver cómo evolucionó un hallazgo.




Figura 23. Puntos pendientes del proyecto.




Figura 24. Historial de un punto, de la revisión más reciente a la más antigua.



Figura 24b. El mismo historial, más abajo: la revisión de la Primera Inspección con su documento de referencia y sus fotos.

CAPÍTULO 8

Los reportes PDF

Ver y compartir

Cada reporte queda guardado en el proyecto, en la lista **Reportes**. Al tocarlo se abre dentro de la app: arriba los datos y totales, al centro el PDF (se puede **ampliar con dos dedos**) y abajo los botones **Compartir PDF** y **Proyecto**.

Compartir PDF abre el menú de Android: WhatsApp, Gmail, Drive, Bluetooth o cualquier app que acepte archivos. El archivo se llama como el código del reporte, por ejemplo **CDA-ITO-015_07-11-2026.pdf**.





Figura 25. Un reporte abierto dentro de la app.

Cómo es el reporte de Primera Inspección

Replica el formato oficial. Todas las páginas llevan el encabezado (logo, nombre del reporte, código y revisión) y el pie (proyecto, área y «Página X de Y»).

1. **Portada**: logo, título, nombre del proyecto y tabla con tipo de documento, proyecto, código, revisión, área, elaborado por y fecha.
2. **1. Alcance** (incluido y excluido) · **2. Documentos de referencia** · **3. Antecedentes de la inspección**.
3. **4. Puntos inspeccionados**: tabla con N°, descripción (y el documento de referencia si está pendiente), estado en color y fotos numeradas con su pie.
4. **5. Próxima visita** y las **firmas** del ITO y del supervisor contratista.



Carmen de Andacollo / Teck — Reporte de Inspección ITO — CDA-ITO-015 | Rev. 0

Carmen de Andacollo / Teck

INFORME DE INSPECCIÓN ITO

Reporte de Inspección ITO

Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8

Tipo de documento	Informe de Inspección ITO
Proyecto	Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8 — Teck CDA
Código	CDA-ITO-015
Revisión	0
Área	PMO — Estructuras / Piping
Elaborado por	Pablo Muñoz — ITO Estructural
Fecha	07-11-2026

1. Alcance

- **Incluido:** 6 soportes tipo S-2 (ejes 8A a 8F); 4 uniones soldadas a tope y pernos de anclaje.
- **Excluido:** prueba hidrostática de la línea; revestimiento/pintura.

2. Documentos de referencia

Código	Título	Rev.
CDA-P-1208	Plano isométrico línea de agua — Eje 8	B
CDA-ET-015	Especificación técnica de piping	1
ASME B31.3	Process Piping	2022
AWS D1.1	Structural Welding Code — Steel	2020

3. Antecedentes de la inspección


Campo	Detalle
Fecha	07-11-2026
Sector / área	Sector planta — Eje 8
Contratista	Montajes Norte SpA
N° contrato / OT	OT-4471
Personal presente	Juan Pérez — Supervisor contratista; Pablo Muñoz — ITO Teck

4. Puntos inspeccionados

Estado: CERRADO (verde) — conforme. PENDIENTE (rojo) — con hallazgo, indica documento de referencia. ANULADO (amarillo) — punto que no aplica o fue eliminado.

Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8 — Teck CDA | PMO — Estructuras / Piping — Página 1 de 3

Figura 26. Página 1: portada, alcance, documentos y antecedentes.



Carmen de Andacollo / Teck — Reporte de Inspección ITO — CDA-ITO-015 | Rev. 0


N°	Punto inspeccionado	Estado	Registro fotográfico
1	**Ubicación y elevación de soportes** Soportes 8A a 8F instalados según plano CDA-P-1208. Sin desviaciones.	CERRADO	Insertar foto 2 Foto 1 — Soportes ejes 8A–8C
2	**Torque de pernos de anclaje** Soporte 8C: 2 de 8 pernos con torque inferior al especificado. **Documento de referencia: CDA-ET-015 Rev. 1, Especificación técnica de piping / CDA-P-1208 Rev. B, Plano isométrico línea de agua — Eje 8 — torque de anclajes**	PENDIENTE	Insertar foto 2 Foto 2 — Pernos soporte 8C Insertar foto 2 Foto 3 — Lectura torquímetro
3	**Inspección visual de soldaduras** Unión W-03 con socavación fuera de lo admisible. Requiere reparación. **Documento de referencia: ASME B31.3 Rev. 2022, Process Piping — Tabla 341.3.2 — Criterios de aceptación de soldaduras**	PENDIENTE	Insertar foto 2 Foto 4 — Unión W-03
4	**Soporte 8F — verificación de placa base** **Punto anulado:** Soporte eliminado por cambio de ingeniería DCI-022.	ANULADO	Insertar foto 2 Foto 5 — Ubicación soporte 8F

Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8 — Teck CDA | PMO — Estructuras / Piping — Página 2 de 3

Figura 27. Página 2: puntos inspeccionados con estado y fotos.

Cómo es el reporte de Re-Inspección

1. **Portada** con el código «-RI N°» y el texto «Seguimiento de puntos pendientes del reporte …».
2. **1. Antecedentes**: reporte original con su fecha, re-inspección anterior (o «No aplica»), fecha, sector, contratista, contrato y personal.
3. **2. Puntos re-inspeccionados**: para cada punto, el **hallazgo original** y la **verificación**, con estado y fotos.
4. **3. Resumen** (re-inspeccionados, cerrados, pendientes, anulados) · **4. Próxima visita** · firmas.



Carmen de Andacollo / Teck

Re-Inspección Nº 1
CDA-ITO-015-RI1 | Rev. 0

Carmen de Andacollo / Teck

RE-INSPECCIÓN ITO

Re-Inspección Nº 1

Seguimiento de puntos pendientes del reporte CDA-ITO-015

Tipo de documento	Re-Inspección ITO
Proyecto	Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8 — Teck CDA
Código	CDA-ITO-015-RI1
Revisión	0
Área	PMO — Estructuras / Piping
Elaborado por	Pablo Muñoz — ITO Estructural
Fecha	14-11-2026

1. Antecedentes

Campo	Detalle
Reporte de inspección original	CDA-ITO-015 — 07-11-2026
Re-inspección anterior	No aplica (primera re-inspección)
Fecha	14-11-2026
Sector / área	Sector planta — Eje 8
Contratista	Montajes Norte SpA
Nº contrato / OT	OT-4471
Personal presente	Juan Pérez — Supervisor contratista; Pablo Muñoz — ITO Teck


2. Puntos re-inspeccionados

Estado: CERRADO (verde) — hallazgo corregido. PENDIENTE (rojo) — hallazgo sin corregir, pasa a la siguiente re-inspección. ANULADO (amarillo) — punto que dejó de aplicar.

Nº	Punto pendiente	Estado	Registro fotográfico
2	**Torque de pernos de anclaje** **Hallazgo original:** Soporte 8C: 2 de 8 pernos con torque inferior al especificado. **Verificación:** Se verificó re-torque de los 8 pernos. Valores dentro de lo especificado. Contratista entregó registro de torque.	CERRADO	Insertar foto 2 Foto 1 — Pernos soporte 8C re-torqueados

Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8 — Teck CDA | PMO — Estructuras / Piping Página 1 de 2

Figura 28. Re-Inspección N° 1, página 1.



Carmen de Andacollo / Teck

Re-Inspección Nº 1
CDA-ITO-015-RI1 | Rev. 0

3	**Inspección visual de soldaduras** **Hallazgo original:** Unión W-03 con socavación fuera de lo admisible. **Verificación:** Reparación aún no ejecutada. Contratista indica que se realizará el 20-11-2026. **Documento de referencia: ASME B31.3 Rev. 2022, Process Piping — Tabla 341.3.2 — Criterios de aceptación de soldaduras**	PENDIENTE	Insertar foto 2 Foto 2 — Unión W-03 sin reparar

3. Resumen

Puntos re-inspeccionados	Cerrados	Pendientes	Anulados
2	1	1	0

4. Próxima visita

Quedan puntos pendientes. Se debe realizar la Re-Inspección Nº 2 para verificar su cierre:

Puntos pendientes	Fecha Re-Inspección	Responsable del cierre
Nº 3	21-11-2026	Montajes Norte — Supervisor / QA-QC

Pablo Muñoz
ITO Estructural — Teck

Supervisor Contratista

Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8 — Teck CDA | PMO — Estructuras / Piping Página 2 de 2

Figura 29. Página 2: resumen, próxima visita y firmas.

CAPÍTULO 9

Dashboards

Dashboard del proyecto

Desde el detalle del proyecto. Muestra los totales de puntos por estado, una barra de colores, el **% de avance** (puntos cerrados sobre los que aplican; los anulados no cuentan) y la lista de inspecciones por fecha con lo que se cerró, anuló o quedó pendiente en cada una. Al tocar una inspección se abre su reporte.

Dashboard general

Desde el ícono de la pantalla principal. Resume todos los proyectos: cuántos hay por estado, el total de puntos cerrados, pendientes y anulados, y el **avance de cada proyecto** con su barra. Los proyectos con más puntos por cerrar aparecen primero, para ver de un vistazo dónde hay trabajo pendiente.



Figura 30. Dashboard del proyecto.



Figura 31. Dashboard general.




Figura 32. Dashboard del proyecto, más abajo: inspecciones por fecha.




Figura 33. Dashboard general, más abajo: avance por proyecto.

CAPÍTULO 10

Consejos de terreno y preguntas frecuentes

Configura el proyecto en la oficina

Carga sectores, puntos, alcance y documentos de referencia antes de salir a terreno. En terreno solo tendrás que elegir el punto, fotografiar y escribir la observación.

Con guantes y a pleno sol

Los botones son grandes a propósito y los colores de alto contraste. Si cuesta leer, sube el brillo del teléfono; no hace falta cambiar nada en la app.

¿Tomé una foto mala?

En la pantalla de fotos, toca la foto y elige **Quitar foto**. Luego toma otra.

¿Me equivoqué de estado o de observación?

Antes de guardar puedes volver con **Volver a las fotos**. Si ya guardaste el punto, termina la inspección y corrígelo en la siguiente Re-Inspección, o descarta la inspección completa desde el proyecto y hazla de nuevo.

¿Puedo borrar un punto que ya tiene inspecciones?

Sí, desde «Sectores y puntos», pero se borra también su historial y sus fotos. Si el punto dejó de aplicar, es mejor **anularlo** en la inspección: queda registrado en el reporte con su motivo.

¿Qué pasa con los documentos de referencia que borro?

Si un punto pendiente los citaba, dejan de aparecer en ese punto. Es preferible editarlos en vez de borrarlos.

¿El PDF tarda en generarse?

Depende de la cantidad de fotos: unos segundos por cada 10 fotos. La app reduce las fotos dentro del PDF para que pese poco y se pueda enviar por WhatsApp.

¿Dónde están mis PDF?

Dentro de la app, en la lista de reportes de cada proyecto. Para tenerlos fuera del teléfono, compártelos a Drive o por correo.

Cambié de teléfono

Los datos no se traspasan automáticamente. Comparte los PDF antes de cambiar y vuelve a configurar los proyectos en el teléfono nuevo.

CAPÍTULO 11

Resumen de estados y colores

Estados de un punto

Estado	Significado	Vuelve a aparecer
POR REVISAR	Todavía no se ha inspeccionado (o se agregó después de la Primera Inspección).	Sí, en la próxima inspección.
CERRADO	Conforme, o hallazgo corregido.	No.
PENDIENTE	Con hallazgo que el contratista debe corregir. Lleva documento de referencia.	Sí, en la próxima Re-Inspección.
ANULADO	Dejó de aplicar. Queda registrado con su motivo.	No.

Tipos de inspección y código del reporte

Inspección	Qué revisa	Código del reporte
Primera Inspección	Todos los puntos configurados.	Código del proyecto (ej. CDA-ITO-015)
Re-Inspección N° 1, 2, 3…	Solo los pendientes y los puntos nuevos.	Código del proyecto + -RI1, -RI2… (ej. CDA-ITO-015-RI1)

Estados del proyecto

Pendiente → **En ejecución** → **Cerrado**. Los cambias tú desde el detalle del proyecto; sirven para filtrar la lista y para el dashboard general.